



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: **74.400,00 €**
Κ.Α: **25.7135.0001**
ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΤΟΥΣ 2021: **74.400,00€**
CPV: **31720000-9**
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: **49/2020**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου » έτους 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8", παροχής 160m ³ /h, μανομετρικού ύψους 130m, ισχύος 125HP	τεμ.	2	3.500,00	7.000,00
2	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8", παροχής 160m ³ /h, μανομετρικού ύψους 168m, ισχύος 175HP	τεμ.	1	4.800,00	4.800,00
3	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8", παροχής 95m ³ /h, μανομετρικού ύψους 220m, ισχύος 110HP	τεμ.	1	3.100,00	3.100,00
4	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8", παροχής 135m ³ /h, μανομετρικού ύψους 120m, ισχύος 100HP	τεμ.	5	3.100,00	15.500,00
5	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 6", παροχής 55m ³ /h, μανομετρικού ύψους 160m, ισχύος 50HP	τεμ.	1	2.300,00	2.300,00
6	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 6", παροχής 55m ³ /h, μανομετρικού ύψους 240m, ισχύος 70HP	τεμ.	1	2.500,00	2.500,00
7	Ηλεκτρικός πίνακας αντλητικού συγκροτήματος, ισχύος 125HP με ρυθμιστή στροφών και διαμορφωτή συχνότητας συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων καλωδίων τροφοδοσίας όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.	τεμ.	3	6.400,00	19.200,00

8	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα αντλητικού συγκροτήματος, ισχύος 60 HP με soft starter	τεμ.	2	2.800,00	5.600,00
ΣΥΝΟΛΟ			60.000,00 €		
ΦΠΑ 24%			14.400,00 €		
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			74.400,00 €		

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες τιμές στην αγορά καθώς και από σύγκριση προσφερόμενων τιμών , από οικονομικούς φορείς, σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου

Λιτόχωρο 01.12.2020

<p>Ο Συντάξας</p> <p>Ηρακλής Δασιόπουλος Π.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ειδικός Συνεργάτης (άρθρο 39 του Ν.4735/20 [Φ.Ε.Κ 197 Α'])</p>	<p>Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών</p> <p>Χατζημήτρος Ηρακλής Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ</p>	<p>Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας</p> <p>α/α Μπονοβόλιας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,Μ. Sc</p>
--	--	---