

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ									
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	8.510,00	0,58	4.935,80		
2	A-2_M	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123A	m ³	110.768,10	0,90	99.691,29		
3	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123A	m ³	20.158,88	0,70	14.111,22		
4	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133A	m ³	1.322,49	8,40	11.108,92		
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	20.158,88	1,05	21.166,82		
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	523,55	4,00	2.094,20		
7	Υ 5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6066	m ³	216,13	0,41	88,61		
8	Υ 3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	ΥΔΡ 6070	m ³	120.599,21	0,21	25.325,83		
9	Υ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m ³	239,93	14,53	3.486,18		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								182.008,88	
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
10	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	119,16	86,50	10.307,34		
11	Υ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	217,91	8,20	1.786,86		
12	Υ 9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m ³	33,57	88,00	2.954,16		
13	Υ 14.04.02	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Με μεμβράνη PE πάχους 1,5 mm	ΥΔΡ 6361	m ²	23.310,00	5,70	132.867,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								147.915,36	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ									
14	Υ 11.12	Περίφραξη με συρματοπλέγμα	ΥΔΡ 6812	m	680,00	14,90	10.132,00		
15	Υ 13.03.03.07	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	8,00	630,00	5.040,00		
16	Υ 11.05.02_Χ	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, με την αντισκωριακή προστασία και την βαφή. Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	490,18	2,10	1.029,38		
17	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2.600,00	1,15	2.990,00		
18	Υ 12.14.01.11	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.4	m	491,21	23,80	11.690,80		
19	Υ 13.17.01.01	Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου. Μετρητές παροχής 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 mm .	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	2,00	3.910,00	7.820,00		
38.702,18								368.626,41	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ=								368.626,41	
ΓΕ+ΟΕ 18%								66.352,75	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								434.979,17	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								65.246,88	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								500.226,04	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								112,67	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								500.338,71	
ΦΠΑ 24 %								120.081,29	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								620.420,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

Ο Διευθυντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Α/Α

Στυλίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός

Μπινοβόλιας Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc